


SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KABLA

Prace w obrębie przewodów telekomunikacyjnych wykonywać
ręcznie tzw. "tunelką" czyli przekopem ;



HARMONOGRAM ROBÓT

1. rozpoczęcie prac
2. ręczne odkopanie kabla pod nadzorem Orange
3. Zabezpieczenie kabla rurą ochronną dwudzielną śr. 125 mm
i odbiór zabezpieczenia przez Orange
4. Wykonanie kanalizacji
5. zasypianie kanalizacji

UWAGA:

PRACE PROWADZIĆ POD NADZOREM WŁAŚCICIELSKIM przedstawiciela ORANGE Polska . Przed planowanym rozpoczęciem robót wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy w infrastrukturze Orange Polska podanych na stronie internetowej.

	ATN DORADZTWO GOSPODARCZE Tomasz Najmrocki 96-500 SOCHACZEW ul. 15 SIERPNIA 12a tel. 504 077 425, e-mail: nmagda2010@gmail.com	
temat	PROJEKT BUDOWLANY SIECI WODOCIĄGOWEJ ŁADY, ARCIECHÓW, BIENIEW GM. IŁÓW DZ. NR 70, 71, 72, 130/1, 131/1, 75/9, 75/7, 77, 78/1, 40, 38/1, 31, 39/1, 42, 44, 47, 81, 82, 83, 85/2, 85/1, 86/1, 105, 120/1, 121, 53, 54, 55/2, 56/2, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 68/2, 102/4, 104, 103/5, 102/7, 100/4 obr. BIENIEW DZ. NR 43, 126, 124, 41, 40/2, 40/1, 39, 38, 37/4, 37/2, 37/3, 37/1, 36, 35/2, 35/1, 44/1, 25/6, 25/5, 25/7, 24/6, 116/6, 117, 22/6, 20/7, 20/8, 105/6, 104/6, 18/6, 17/6, 16/7, 15/7, 14/3, 13/2, 12/2, 11/2, 10/2, 7/2, 8, 9, 6, 5/4, 5/2 obr. ARCIECHÓW DZ. NR 80, 75, 69, 63/2, 64/4, 58/2, 71, 65, 72, 66, 61, 113, 60, 54 obr. ŁADY DZIAŁKI MZDW - dz. nr 70,106 obr. Łady , dz. nr 102 obr. Arciechów, dz. nr 69 obr. Bieniew jedn. ew. 142803, 2 IŁÓW	
inwestor	GMINA IŁÓW ul. Płocka 2, 96-520 Iłów	RYS NR 16
nazwa rysunku	SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KABLA telekomunikacyjnego	schemat
		06. 2017
projektował	mgr inż. Magdalena Najmrocka 12 / 96	